# CONSTRUCTION STATUS OF TIMING & LOW LEVEL RF SYSTEM AT XFEL/SPRING-8

Takashi Ohshima<sup>#,A,B)</sup>, Naoyasu Hosoda<sup>A,B)</sup>, Hirokazu Maesaka<sup>A,B)</sup>, Shin-ichi Matsubara <sup>A,B)</sup> and Yuji Otake<sup>A,B)</sup>

A) RIKEN

1-1-1, Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5148

<sup>B)</sup>Japan Synchrotron Radiation Institute

1-1-1, Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198

#### Abstract

The construction of the XFEL/SPring-8 is in a final stage, in which the beam operation will be started in the end of fiscal year 2010. As for the LLRF system of the XFEL, about 80 % of the construction was now finished. The LLRF system was categorized into three parts: A) The timing reference signal transmission system, B) installation of phase-stabilized optical fiber cables for the reference signal distribution, and C) installation and build of LLRF components and control units. The component test of the reference signal transmission system, such as a phase and amplitude variation by a temperature change of the master oscillator, was finished and the installation of each component will be done in this August. The installation of the optical fiber cable was almost finished along an accelerator building. The delivery of about seventy LLRF component and control units from a company to the accelerator building was finished in March 2010, and cabling of the RF coaxial cables and comprehensive examination for the system are under progress. The preparation of the LLRF system will be finished in October 2010 which enables us a start of the conditioning of the accelerator structure.

# XFEL/SPring-8 タイミング・低電力 RF システムの建設状況

# 1. はじめに

XFEL/SPring-8 は X 線領域での SASE 発振を実現 し、膜たんぱく質の構造解析、ポンププローブ実験 などの可干渉性を持つパルス幅の短い高輝度 X 線 を用いた実験を行うための施設である。現在、建設 の最終段階となり、2010 年 10 月からの加速空洞コ ンディショニング開始、2010 年度末のビーム運転 開始に向けて、それぞれの機器の据付が進んでいる。 [1]。

安定した SASE 発振の実現のために、 XFEL/SPring-8 の低電力高周波(LLRF)システムに対 しては、rms で 50fs の位相安定度、1E-4 の振幅安定 度と厳しい要求がなされている[2]。この要求に対応 するために、基準信号発生器(マスターオシレータ)、 基準信号光伝送系、空洞電力制御装置の低雑音化、 温度の安定化が図られてきた[3]。LLRF システムの 構成を示す概要図を図1に示す。LLRF システムの 建設は、大きく分けて3つに分割された。1つはマ スターオシレータ、光送信器、光分配器を含む基準 信号光伝送システムである。2つ目は光ファイバの 温度を安定化させる恒温措置を施した基準信号伝送 用光ファイバケーブル敷設である。3 つ目は、光受 信器、RF 位相振幅パルス変調器(IQ 変調器)、ク ライストロンドライバアンプ、IQ 検出器などを含 む LLRF 制御装置である。

基準信号光伝送システムは加速器の最上流部に設 置される。この装置は特に温度安定化に注意を注ぐ 必要があるため、クライストロンギャラリー内に専 用の断熱室(マスターオシレータ室)が作られ、そ の中に収められている。基準信号を伝送する光ファ イバは、クライストロンギャラリー内に設置された 約70式の19"ラック群に基準信号を伝送するために 使用される。この基準信号は、光源棟に設置された ビーム位置検出器、実験棟内に設置されるポンプ・ プローブ実験用のレーザーハッチなどにも配信され る。LLRF 制御装置の総数は約40ユニットあり、こ れらは長さ約400mのクライストロンギャラリー内 に分散して設置される。1つのユニットは4 連の 19"ラックで構成され、そのうち2台は水冷ラック



図1:LLRF システムの概略構成。

<sup>#</sup> E-mail:ohshima@spring8.or.jp



表1: LLRF システムの製作工程

であり内部空気の温度が 0.2 度の範囲内に安定化されている。この水冷ラック内に LLRF 機器が設置される。

これらの3つの案件についての工程表を表1に示 す。現在、約80%の機器が据え付けられ、残りの配 線作業、I/O 確認、現地での性能確認などの作業が 進められている。

以下では、これらの機器の製作状況の詳細および 製作途上で生じた問題点、また昨年度の報告から進 捗した事項として、基準信号光伝送系機器の位相・ 振幅の温度による変化やノイズ抑制結果についての 報告を行う。

## 2. LLRF システムの製作状況

#### 2.1 工程進捗

まず、基準信号光伝送システムについては、光送 受信器のプロトタイプが XFEL 実機の発注の前段階 として JST の予算で開発された[4]。ここで開発さ れた技術を元に改良が加えられて実機の製作が行わ れた。製作された機器は 2010 年 8 月下旬に現地へ の搬入、配線、現地試験が行われる予定である。

次にファイバ敷設については、ファイバを収める 恒温ダクトの設計、2mの恒温ダクトの試作および その性能試験の結果を踏まえ[5]、現地での施工が行 われている。加速器棟での光ファイバ敷設について はマスターオシレータ室での融着工事以外は2009 年11月に完了した。光源棟での光ファイバ敷設は 2010年6月から施工が開始され現時点で約80%が 施工済みである。2010年9月上旬には加速器棟、 光源棟の工事をすべて完了する予定である。利用実 輪に対してタイミング信号を配信するための工事は

験に対してタイミング信号を配信するための工事は 12月に工事開始を目指している。

LLRF 制御装置については SCSS 試験加速器で開発された技術[6]を元に改良を加えた IQ 変調器・検 出器など各構成要素の設計、製作が行われ、2009 年3月にCバンド制御装置の初号器の納品が行われ た。その後 6 ユニット/月のペースでの XFEL 加速 器棟への納品が行われた。2010 年 2 月には XFEL 建屋に据付られた量産第 1 号器に対して先行して配 線作業を終え、XFEL 加速器棟のユーティリティ設 備の環境下での動作確認試験が行われた。LLRF 制 御装置の加速器棟への搬入は、C バンド用ユニット の納品が 2010 年 3 月に完了、38MHz,476MHz など の入射部空洞用ユニットの納品が 5 月に完了した。 現在のクライストロンギャラリーの様子を図 2 に示 す。ここでは 15D 同軸ケーブルの敷設作業、現地 での LLRF 制御装置動作確認試験などが進行してい る状況であり、2010 年 10 月からの加速空洞コン ディショニングに間に合うように努力がなされてい る。



図 2: XFEL 加速器棟クライストロンギャラリの 様子。

2.2 製作途上での発生したいくつかの問題点

LLRF 制御装置に関連して発生したトラブルのうち2点について報告を行う。

1 つはトンネル内の加速管ピックアップから IQ 検出器までを結ぶ 15D 同軸ケーブルの VSWR 悪化 である。C バンド加速管で使用する周波数である 5712MHz は 15D ケーブルのカットオフ周波数に近 いため、ケーブルの曲がりによる反射の影響が大き く見られた。そのため、ケーブルの最小曲げ半径を 大きく取るようにルートの見直しが行われ、VSWR は改善された。

もう一つは C バンドクライストロン駆動用アン プの最終段で使用する高周波トランジスタの性能変 化であった。初号器製作時に購入した高周波トラン ジスタでは問題の無かったパルス内位相変動が、次 に購入したロットのものでは仕様を満たさなくなっ てしまった。トランジスタの製造メーカーに確認し たところ、製作工程において歩留まり改善のための チューニングをある時期に行ったとのことであった。 そこで半導体メーカーに以前と同じ工程での製作を 依頼したところ、以前と同様の性能が確保された。 このことにより、ドライバアンプの製作が遅れたが、 9月上旬には必要数が XFEL 棟へ納品される予定で ある

## 3. 基準信号光伝送系での改善点

#### 3.1 基準信号発生器の温度特性

XFEL/SPring-8 では熱電子銃から得られるパルス 幅 1ns エネルギー500keV の電子ビームに対して、 エネルギー上昇とともに徐々にバンチ圧縮を行う SCSS コンセプト[7]が採用されている。ここでは、 長いバンチ長に対しては低い加速周波数の加速空洞 を用いて速度バンチングが行われる。そのため、基 準信号として 5712MHz 信号とその分周信号が必要 となり、これらの分周信号の相対的な位相関係は安 定である必要がある。これらの電気信号を発生させ るマスターオシレータの温度特性は重要である。マ スターオシレータの温度を変化させて、各分周信号 の 238MHz 信号に対する位相の変化量を、サンプリ ングオシロスコープを用いて測定した。当初、分周 器の後段に挿入されている低域通過フィルタなどに よる位相の温度変動が確認されたが、補償回路の追 加などにより、表 2 に示すように、その係数は 0.48ps/K 以下にまで改善された。表 2 には、パワー メーターを用いて測定した出力信号の振幅変化の温 度係数も合わせて示している。その係数は、2.5E-3/K 以下であった。これらの値は 0.2 度以内に温度 の安定化された状況では 100fsp-p 以下、5E-4p-p 以 下の安定度となるとなり、現状での我々の要求を満 足している。

表2:基準信号源の分周信号の位相/振幅温度係数

周波数(MHz)	位相変化(ps/K)	振幅変化(x1E-3/K)
5712	0.48	2.5
2856	0.34	2.0
1428	0.07	0.2
476	0.12	0.6
238	-	1.5

3.2 光伝送による AM ノイズの増加

基準信号光伝送システムを開発・建設している段 階で、マスターオシレータから発生させて光伝送さ れた 5712MHz の信号を観測した際に、オフセット 周波数が 8kHz 近傍の領域で AM ノイズの増加が見 られた。光送受信器の各要素ごとにノイズ量を測定 した結果、これは主として EDFA に起因することが わかった。AM ノイズのレベルが-100dBc/Hz 以下と 低いことから実害が発生する可能性が低いことも考 えられたが、EDFA で使用している DC 電源の改良、 内部の光ファイバの長さの短縮などの対処を行った。 その結果、8kHz 近傍の AM ノイズは低く抑えるこ とができた。図3 に対策前後の AM ノイズのスペク トラムを示す。



図 3: EDFA のノイズ対策前後での光伝送され た 5712MHz 基準信号の AM ノイズ。

### 4. まとめ

LLRF システムで使用する機器の据え付け、配線 は大きく分けて基準信号光伝送システム、光ファイ バ敷設、LLRF 制御装置の3 つに分けられている。 基準信号光伝送システムについてマスターオシレー タ、光送信器などの機器は設計、製作が完了し8月 から現地への設置工事が予定されている。光ファイ バ敷設について、加速器棟での敷設はほぼ完了し、 光源棟のファイバ敷設も約80%は完了している。 LLRF 制御装置の納入は2010年5月にほぼ完了し、 現在 RF ケーブル敷設、現地性能試験などが進めら れつつある。これら3 つの工事は10月からの加速 空洞コンディショニングまでに完了することを目指 し努力がなされている。

昨年度の報告からの進展として、光伝送システム に含まれるマスターオシレータで出力される 5712MHz、2856MHz、1428MHz、476MHz、239MHz 高周波信号の振幅、相対位相の温度変化についての 測定が行われた。それぞれ 0.48ps/K 以下、2.5E-3/K 以下であり、温度が 0.2Kp-p に安定化されている場 合には 100fsp-p 以下、5E-4p-p 以下の安定度となる ことが予想される。光送信器から送られる RF 信号 に AM ノイズの増加が見られた。このノイズは主に EDFA から出力されていることが判明し、DC 電源 の改良などにより抑制できた。この性能は、現状に おける我々の要求を満足している。

上に述べたように LLRF システムの準備は着々と

進められており、2010 年度末からのビーム調整が 順調に進むことが期待されている。

### 謝辞

光送受信機、IQ 変調器・検出器、クライストロ ンドライバアンプ、水冷ラックなどの製作を担当し ていただきデータ取得に協力いただいた三菱電機特 機(株)の方々、光ファイバダクトの製作据付を担 当していただいた(株)きんでんの方々、PLC を用い た制御装置製作などを担当していただいた日立造船 (株)の方々に感謝の意を表する。様々な面で協力 を頂いた XFEL 制御チーム、主加速器チーム、建設 チーム、事務他の方々にも感謝の意を表する。

# 参考文献

- [1] 新竹積 他、"X線自由電子レーザー計画の進展"、 第7回加速器学会年会.
- [2] Y. Otake, et al., "Timing and LLRF System of Japanese XFEL to Realize Femto-Second Stability", ICALEPCS2007, Tennessee, USA, 2007.
- [3] N. Hosoda, et al., "Construction of a Timing and Low-level RF System for XFEL/SPring-8", Proc. of the 1st International Particle Accelerator Conference, pp. 2191-2193, Kyoto, Japan, 2010.
- [4] H. Maesaka, et. Al., "Development of THE OPTICAL TIMING AND RF DISTRIBUTION SYSTEM FOR XFEL/SPRING-8", Proc. of FEL08, pp.352-355, Gyeongju, Korea, 2008.
- [5] T. Ohshima, et al., "Transmission of Reference RF Signals Through Optical Fiber at XFEL/SPring-8", Proc. of the 1st International Particle Accelerator Conference, pp. 1390-1392, Kyoto, Japan, 2010.
- [6] Y. Otake, et. al., "SCSS RF Control Tword 5712 MHz Phase Accuracy of One Degree", Proc. of APAC2007, pp.634-636, Indore, India, 2007.
  [7] 田中均 他、" SCSS 試験加速器の運転状況-50~
- [7] 田中均 他、"SCSS 試験加速器の運転状況-50~
   60nm のレーザー波長領域での定常的 SASE 飽和の達成"、第 5 回加速器学会年会プロシーディング、 pp.87-89、広島、2008.